

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ซอยศาลาประชาคมคุ้มโคกกรวด - บ้านนายหรั่ง พัดศรี)
บ้านสวนปอ หมู่ที่ 5 ตำบลหินโคน อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 207,800 บาท (สองแสนเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยศาลาประชาคมคุ้มโคกกรวด - บ้านนายหรั่ง พัดศรี) บ้านสวนปอ หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เลขที่ 5/2566
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 เมษายน 2566
เป็นจำนวนเงิน 219,776.01- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบกบาทหนึ่งสตางค์)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นางอัจฉรา พิพัฒน์ศักดิ์ภักดิ์	ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน	เป็นประธานกรรมการ
7.2 นางสาวอนันตญา ดอกบุญนาค	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นกรรมการ
7.3 นายชลทิตย์ เตคำหันธ์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็นกรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๖ เมตร ระยะขาคู่ละ ๑ กิโลเมตร (บ้านนายหญิง พัดศรี) บ้านสวนปอ หมู่ที่ ๕ ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา
 ปริมาณงาน ขนาดทาง 4 ม. ยาว 100 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.10 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ค่าต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	420.00	11.24	4,720.80	1.3624	15.31	6,431.62
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	20.00	200.71	4,014.20	1.3624	273.45	5,468.95
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	400.00	344.45	137,780.00	1.3624	469.28	187,711.47
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	36.00	139.38	5,017.68	1.3624	189.89	6,836.09
12	Longitudinal Joint	ม.	100.00	59.61	5,961.00	1.3624	81.21	8,121.27
13	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	4.00	427.32	1,709.28	1.3624	582.18	2,328.72
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	288.00	288.00	1.3624	392.37	392.37
20	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	1,824.37	1,824.37	1.3624	2,485.52	2,485.52

161,315.33 รวม 219,776.01

ตัวอักษร (-สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทหนึ่งสตางค์-) ปรึบยอด 219,776.01


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 161,315.33
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหินโคน


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 101/2566 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2566 มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง เป็นจำนวนวงเงิน 219,776.01-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทหนึ่งสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ



(นางอัจฉรา พิพัฒน์ศักดิ์ภักดี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวอนันตญา ดอกบุญญาค)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชลทิตย์ เตคำหันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ความเห็น/การพิจารณา

ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว (✓)

อนุมัติใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก



(นายสุริยะ เลียนอย่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

อนุมัติเมื่อ วันที่ 25 เมษายน 2566